



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना-4

Email-md@idabihar.com, Web-www.idabihar.com, Phone/Fax: 0612-2675933,2675935/2675934

प्रांतिः -

05/25/17/59/17

दिनांकः

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना- वर्ष 2017-18

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान, पटना स्थित परिसर में छोटा भट्टी (Furnace) निर्माण कार्य।
Size (1.2mx1.2mx3m & 0.60m above)

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान, पटना स्थित परिसर में छोटा भट्टी (Furnace) निर्माण कार्य हेतु निबंधित संवेदकों/ख्याति प्राप्त फर्मों/कंपनियों से दिनांक 07.11.2017 के अपराह्न 12:30 बजे तक निदेशानुसार निम्नांकित कार्यों के लिए मोहरबंद कोटेशन कार्यापालक अभियंता (पी0डी0ए0), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा, और उसी दिन अपराह्न 01:30 बजे कोटेशनदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा।

Sl No.	Name of Works With Specification	Qty.	Unit	Quoted Rate	Amount
1	Earth work in excavation in foundation for all kinds of soil with all complete.	6.74	Cum		
2	Supplying and filling in plinth with local sand with all complete.	0.32	Cum		
3	Providing designation 100 A one brick flat soling joint filled with local sand with all complete.	22.91	Sq ft		
4	PCC with 1:2:4(1 cement: 2 Sand: 4 Stone chips) with all complete.	0.22	Cum		
5	Brick Work designation 100 A in foundation and plinth with cement mortar 1:6 (1 cement: 6 Coarse sand) with all complete.	1.94	Cum		
6	Providing and fixing bright finished brass parliamentary hinge each with necessary screw etc. with all complete. (125x125x27x5mm)	3	Each		
7	Providing and fixing stainless steel (gd 304) railing made of hollow tubes channels. Plates etc. including welding, grinding, buffing policy and making curvature with necessary stainless nut and bolts with all complete.	35	Kg		

8	20mm cement plaster of mix 1:4(1cement: 4Coarse sand) with all complete	12.47	Sqm		
9	Applying coat of cement primer of approved brand with all complete.	12.47	Sqm		
10	Wall Painting of emulsion paint with approved brand with all complete.	12.47	Sqm		
11	Supplying and stacking of good earth at site including carriage with all complete.	1.3	Cum		
12	Supplying and laying fire bricks and fire clay with all complete.	1547	Nos.		

- ❖ कार्य समाप्ति की अवधि:— दिनांक 07.12.2017 को 5.30 PM ।
- ❖ सक्षम पदाधिकारी के निर्देशन में भी समानों की आपूर्ति की जानी ह ।
- ❖ विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

विशेष शर्त:—

1. अद्योहस्ताक्षरी या विभागीय समक्ष पदाधिकारी को बिना कारण बताए एक या सभी कोटेशन रद्द करने या एक से अधिक कोटेशनदाताओं के बीच कार्य के बटवारे का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
2. कार्य की मात्रा घट/बढ़ सकती है।
3. कोटेशनदाताओं को अपना दर अंक एवं अक्षरों में उद्धृत करना है।
4. दर सभी प्रकार के करों को लेकर अंकित किया जाएगा।
5. दर कार्यस्थल पर समानों की ढुलाई को लेकर किया जाएगा। उन्हे किसी प्रकार का अतिरिक्त ढुलाई देय नहीं होगा।
6. कोटेशन के साथ अद्यतन आयकर एवं VAT /GST प्रमाण-पत्र देना होगा।
7. आपूर्तिकर्ता द्वारा गारंटी/वारंटी उद्धृत करना अनिवार्य होगा।
8. भुगतान संबंधी प्रक्रिया निधि के उपलब्धता एवं दर के अनुमोदन के पश्चात् ही होगा।
निविदादाता द्वारा अग्रघन की राशि (जो कोटेड दर के अनुमानित राशि का 02% होगा) डाकघर बचत पासबुक, किसान विकास पत्र, फिक्स डिपोजिट के रूप में देय होगा जो विधिवत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना के पदनाम से प्रतिज्ञित रहेगा।

ह0/-

कार्यापालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक:- 1886/PDA

दिनांक:- 24/10/17

प्रतिलिपि:- जन-संपर्क पदाधिकार एवं कंप्यूटर प्रोग्रामर, आई0डी0ए0 को प्राधिकार के वेबसाईट एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

कार्यापालक अभियंता (पी0डी0ए0)